

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.134.1-10

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН
ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗРЕЗКИ ИЗ ЧЕИСТОГО
БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 1

БЛОКИ ТОЛЩИНОЙ 250 мм ДЛЯ НЕСУЩИХ
СТЕН ЗДАНИЙ ДО 5 ЭТАЖЕЙ / ВЫСОТА ЭТАЖА 2,8; 3,0 м /

17946

ЦЕНА 1-79

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать

XII

1982 года

Заказ № 12325

Тираж 3250 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.134.1-10

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН
ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗРЕЗКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО
БЕТОНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ




ВЫПУСК 1

БЛОКИ ТОЛЩИНОЙ 250 мм ДЛЯ НЕСУЩИХ
СТЕН ЗДАНИЙ ДО 5 ЭТАЖЕЙ / ВЫСОТА ЭТАЖА 2,8; 3,0 м /

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ ЛЕНЗНИИЭП
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ ОТ 13.10.82 N 272
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.83

ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА  / А.Т. КОТЛОВОЙ /
ГЛ. КОНСТРУКТ. ИНСТИТУТА  / Р.А. ПОПОВ /
ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  / Н.А. БАХИРОВА /

О П И С Ъ В Ы П У С К А

Обозначение	Наименование	Стр.
—	Титульный лист	1
—	Опись выпуска	2...5
1.134.1 - 10 1 00.0 0.00 TO	Техническое описание	6...9
1.134.1 - 10.1 00.0.0.00	Номенклатура изделий	11...13
1.134.1 - 10.1 01.0.0.00	Блок внутренний стеновой рядовой высота 2720 мм	14, 15
1.134.1 - 10.1 01.0.0.00 СБ	Блок внутренний стеновой рядовой высота 2720 мм. Сборочный чертёж	16
1.134.1 - 10.1 02.0.0.00	Блок внутренний стеновой рядовой высота 2520 мм	17, 18
1.134.1 - 10.1 02.0.0.00 СБ	Блок внутренний стеновой рядовой высота 2520 мм. Сборочный чертёж	19
1.134.1 - 10.1 03.0.0.00	Блок внутренний стеновой угловой высота 2720 мм	20, 21
1.134.1 - 10.1 03.0.0.00 СБ	Блок внутренний стеновой угловой высота 2720 мм. Сборочный чертёж	22
1.134.1 - 10.1 0.4.0.0.00	Блок внутренний стеновой угловой высота 2520 мм	23, 24
1.134.1 - 10.1 04.0.0.00 СБ	Блок внутренний стеновой угловой высота 2520 мм. Сборочный чертёж	25
1.134.1 - 10.1 05.0.0.00	Блок внутренний стеновой торцевой высота 2720 мм	26, 27
1.134.1 - 10.1 05.0.0.00 СБ	Блок внутренний стеновой торцевой высота 2720 мм. Сборочный чертёж	28
1.134.1 - 10.1 06.0.0.00	Блок внутренний стеновой торцевой высота 2520 мм	29, 30

Обозначение	Наименование	Стр.
1.134.1-10.1 06.0.0.00СБ	Блок внутренний стеновой торцовый Высота 2520 мм. Сборочный чертеж	31
1.134.1-10.1 07 0.0.00	Блок внутренний стеновой лестничный Высота 1230 мм	32,33
1.134.1-10.1 07.0.0.00СБ	Блок внутренний стеновой лестничный Высота 1230 мм. Сборочный чертеж	34
1.134.1-10.1 08.0.0.00	Блок внутренний стеновой лестничный Высота 1130 мм	35,36
1.134.1-10.1 08.0.0.00СБ	Блок внутренний стеновой лестничный Высота 1130 мм. Сборочный чертеж	37
1.134.1-10.1 00.0.0.00	Блок внутренний стеновой угловой Высота 2720 мм	38,39
1.134.1-10.1 09.0.0.00СБ	Блок внутренний стеновой угловой Высота 2720 мм. Сборочный чертеж	40
1.134.1-10.1 10.0.0.00.	Блок внутренний стеновой угловой Высота 2520 мм	41,42
1.134.1-10.1 10.0.0.00СБ	Блок внутренний стеновой угловой Высота 2520 мм. Сборочный чертеж	43
1.134.1-10.1 11.0.0.00	Блок внутренний стеновой торцовый Высота 2720 мм	44,45
1.134.1-10.1 11.00.00СБ	Блок внутренний стеновой торцовый Высота 2720 мм. Сборочный чертеж	46
1.134.1-10.1 12.0.0.00.	Блок внутренний стеновой торцовый Высота 2520 мм	47,48
1.134.1-10.1 12.0.0.00СБ	Блок внутренний стеновой торцовый Высота 2520 мм. Сборочный чертеж	49
1.134.1-10.1 13.0.0.00	Узел А,Б	50
1.134.1-10.1 04.1.0.00	Каркас пространственный КП1	51
1.134.1-10.1 04.2.0.00	Каркас пространственный КП2...КП4	52
1.134.1-10.1 04.2.0.00СБ	Каркас пространственный КП2...КП4 Сборочный чертеж	53

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Стр.
1.134.1 - 10.1 01.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 5	54
1.134.1 - 10.1 01.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 6	55
1.134.1 - 10.1 02.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 7	56
1.134.1 - 10.1 02.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 8... КП 10	57
1.134.1 - 10.1 02.2.0.00 СБ	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 8... КП 10 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	58
1.134.1 - 10.1 02.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 11	59
1.134.1 - 10.1 02.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 12	60
1.134.1 - 10.1 07.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 13	61
1.134.1 - 10.1 07.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 14.. КП 16	62
1.134.1 - 10.1 07.2.0.00 СБ	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 14.. КП 16 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	63
1.134.1 - 10.1 07.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 17	64
1.134.1 - 10.1 07.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 18	65
1.134.1 - 10.1 08.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 19	66
1.134.1 - 10.1 08.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 20.. КП 22	67
1.134.1 - 10.1 08.2.0.00 СБ	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 20... КП 22 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	68
1.134.1 - 10.1 08.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 23	69
1.134.1 - 10.1 08.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 24	70

Обозначение	Наименование	Стр.
1.134.1-10.109.1.0.00	Каркас пространственный КП25, КП26	71
1.134.1-10.109.1.0.00СБ	Каркас пространственный КП25, КП26 Сборочный чертеж	72
1.134.1-10.109.2.0.00	Каркас пространственный КП27, КП28	73
1.134.1-10.109.2.0.00СБ	Каркас пространственный КП27, КП28 Сборочный чертеж	74
1.134.1-10.109.3.0.00	Каркас пространственный КП29	75
1.134.1-10.110.1.0.00	Каркас пространственный КП30, КП31	76
1.134.1-10.110.1.0.00СБ	Каркас пространственный КП30, КП31 Сборочный чертеж	77
1.134.1-10.110.2.0.00	Каркас пространственный КП32, КП33	78
1.134.1-10.110.2.0.00СБ	Каркас пространственный КП32, КП33 Сборочный чертеж	79
1.134.1-10.110.3.0.00	Каркас пространственный КП34	80
1.134.1-10.101.1.1.00	Каркас плоский КР1... КР7	81, 82
1.134.1-10.101.1.1.00СБ	Каркас плоский КР1... КР7 Сборочный чертеж	83
1.134.1-10.101.1.2.00	Каркас плоский КР8... КР13	84, 85
1.134.1-10.101.1.2.00СБ	Каркас плоский КР8... КР13 Сборочный чертеж	86
1.134.1-10.101.1.3.00	Каркас плоский КР14... КР24	87...89
1.134.1-10.101.1.3.00СБ	Каркас плоский КР14... КР24 Сборочный чертеж	90
1.134.1-10.100.0.0.00ВС	Выборка стали	91, 92

ИВ.Н. ПОДАЛ. ПОДАЛ. К ДАТА

ВЗАМ. ИВ.Н.

1. Настоящий выпуск разработан в развитие „Общесоюзного каталога унифицированных промышленных изделий для жилых и общественных крупнопанельных зданий“.

2. В состав данного выпуска вошли рабочие чертежи несущих блоков внутренних стен из автоклавного ячеистого бетона для крупноблочных зданий высотой до 5 этажей включительно, опалубка и армирование.

3. Чертежи изделий предназначены для предприятий, изготавливающих изделия из ячеистых бетонов.

4. Расчет и конструирование блоков произведены в соответствии с требованиями действующих глав СНиП II-21-75 „Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов“ Москва, Стройиздат, 1977 г., „Рекомендаций по изготовлению и применению ячеистых бетонов в гражданском строительстве“ Ленинград, ЛензнииЭП, 1975 г. и „Руководства по производству арматурных работ“ (ЦНИИОМТП Госстроя СССР) Москва, Стройиздат, 1977 г.

5. Материал изделий – автоклавный ячеистый бетон марки М50 класса А, плотностью в сухом состоянии 800 кг/м³.

Марка ячеистого бетона по морозостойкости должна быть не менее Мрз 35

Влажность ячеистого бетона в изделиях при отпуске их потребителю не должна превышать 25%.

6. Блоки внутренних стен приняты высотой „на этаж“. Высота блоков принята для варианта применения перекрытий из ячеистого бетона толщиной 250 мм и высоты этажа в зданиях 2,8 м и 3,0 м.

7. Блоки предусмотрены глухими, дверные проемы во внутренних

1. 134.1-10.100.0.0.00 Т 0

НАЧ. ОТА.	КОРОВКЕВИЧ	<i>[подпись]</i>	1.12.81
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>[подпись]</i>	30.11.81
ГИП.	БАХИРОВА	<i>[подпись]</i>	30.11.81
РУК. ГР.	ТЕРНОВА	<i>[подпись]</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	ТРОФИМОВА	<i>[подпись]</i>	20.11.81

Техническое описание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		





стенах образуются путем укладки перемычек на два смежных блока

8 Маркировка блоков принята в соответствии с ГОСТ 23009-78.

Толщина всех блоков принята 250 мм, поэтому в маркировке этот размер упущен. Так, например, внутренний стеновой блок длиной 1780 мм, высотой 2520 мм из автоклавного ячеистого бетона плотностью в сухом состоянии 800 кг/м³, рядовой (т.е. со шпонками с двух сторон) будет иметь следующую марку: СБВ 1 8.25-8Я-10.

Две последние цифры в индексе обозначают наличие шпонки в торцах блоков и подрезки для перемычки (см таблицу).

Таблица

Обозначение	Эскиз	Обозначение	Эскиз
	СБВ (e,h)*-8Я-10		СБВ e,h-8Я-30
	СБВ e,h-8Я-20		СБВ e,h-8Я-31

(e,h)* - Геометрические размеры блоков

9 Изготовление изделий следует производить согласно "Инструкции по технологии изготовления изделий из автоклавного ячеистого бетона" СН 277-80, а также ГОСТ 19570-74 "Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования".

10. Изделия внутренних стен разработаны из условия изготовления их по раздаточной технологии путем вертикальной разрезки мас-

суда высотой до 1500 мм или горизонтальной разрезки массива высотой 600 мм. Профили контактных граней изделия заданы, исходя из условия изготовления элементов стен по резательной технологии с последующей калибровкой поверхностей путем фрезерования. При изготовлении в индивидуальных горизонтальных формах профили граней должны быть соблюдены.

11. Изделия армируются пространственными каркасами, собираемыми из плоских каркасов с применением, при необходимости соединительных стержней. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается замкнутым контуром. Сборка и сварка каркасов осуществляется на горизонтальной или вертикальной линейной установке, оснащенной сварочным клещом для контактной точечной сварки крестообразных пересечений.

Изготовление, приемка и контроль плоских каркасов должны производиться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов ГОСТ 10922-79 "Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций", ГОСТ 14098-68 "Соединение сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы". Применение электродуговой сварки вместо контактно-точечной не допускается.

12. Пространственный арматурный каркас защищается от коррозии цементно-полистирольной обмазкой или цементно-битумной холодной мастикой в соответствии с СН 277-80. Антикоррозионная защита наносится путем погружения готовых арматурных каркасов в ванну или методом распыления в электростатическом поле. Пространственный арматурный каркас должен устанавливаться в форму после сушки антикоррозионного покрытия. Для обеспечения проектной толщины защитного слоя бетона должны применяться пластмассовые или цементные фиксаторы прикрепляемые к поперечным стержням.

13. Все блоки запроектированы без монтажных петель и рассчитаны на подъем механизмами, оборудованными специальными захватами, разработанными НИПИ силикатобетон МПСМ СССР, 200012, г. Таллин, ул. Мяннику, 123 и ВНИИСТРОМ им. Будникова, Калининский филиал 17000, г. Калинин, ул. Урицкого, д. 36.

В случае отсутствия захватных устройств в изделия могут дополнительно устанавливаться монтажные петли. Для подъемных петель следует применять арматурную сталь класса А-I марок ВСтЗ сп2 (см. примеры установки петель в изделиях).

14. Боковые поверхности блоков должны быть подготовлены под окраску или оклейку обоями.

15. Для сопряжения блоков между собой (создания жесткости здания) в изделиях предусмотрены шпонки.

Вид шпонок и их изготовление зависит от оборудования, имеющегося на заводе. Тип шпонок приведен в альбоме (см лист 1.134.1-10.1130.0.00 на узлах "А" и "Б").

16. Приемка и контроль качества, а также хранение и транспортировка блоков должны производиться в соответствии с ГОСТ 19570-74.

При транспортировке и складировании изделия должны защищаться от увлажнения.

17. Узлы крепления внутренних стен разработаны по серии 2.130-1 "Детали стен и перегородок жилых зданий". Выпуск 19., "Внутренние несущие стены крупнопанельных и крупноблочных зданий из ячеистого бетона". Рабочие чертежи.

18. Внутренние стеновые блоки разработаны для II и III климатического района с расчетной температурой наружного воздуха -20°C и -30°C , со скоростным напором ветра 27 кгс/м^2 и для обычных инженерно-геологических условий.

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО

Лист


4

Копировал

17946

10

Формат А4

Марка изделия	Эскиз изделия	Габариты изделия		Объем ячуст детона м ³	Расход стали, кг	Масса изделия т	Примечание
		Высота h мм	Ширина e мм				
СБВ 18.27-8Я-10		2720	1780	1,21	11,02	1,09	рядовой блок
СБВ 15.27-8Я-10			1480	1,01	8,98	0,91	
СБВ 12.27-8Я-10			1180	0,80	6,98	0,72	
СБВ 10.27-8Я-10			980	0,67	6,22	0,60	
СБВ 9.27-8Я-10			880	0,60	5,86	0,54	
СБВ 6.27-8Я-10			580	0,39	4,06	0,35	
СБВ 18.27-8Я-20			1780	1,21	11,02	1,09	угловой блок
СБВ 15.27-8Я-20			1480	1,01	8,98	0,91	
СБВ 12.27-8Я-20			1180	0,80	6,98	0,72	
СБВ 10.27-8Я-20			980	0,67	6,22	0,60	
СБВ 9.27-8Я-20			880	0,60	5,86	0,54	
СБВ 6.27-8Я-20			580	0,39	4,06	0,33	
СБВ 18.27-8Я-30		1230	1780	1,21	11,02	1,09	торцевой блок
СБВ 15.27-8Я-30			1480	1,01	8,98	0,91	
СБВ 12.27-8Я-30			1180	0,80	6,98	0,72	
СБВ 10.27-8Я-30			980	0,67	6,22	0,60	
СБВ 9.27-8Я-30			880	0,60	6,86	0,54	
СБВ 6.27-8Я-30			580	0,39	4,06	0,35	
СБВ 18.12-8Я-10			1780	0,54	6,71	0,49	технические данные
СБВ 15.12-8Я-10			1480	0,46	5,46	0,44	


ШВ и подл. Подп. и дата Взам. инв.



Нач. отд.	Коровкевич	17.08.81
Н. контр.	Бахурова	20.11.81
Гип.	Бахурова	26.11.81
Рук. гр.	Терновова	24.11.81
Инженер	Трофимова	20.11.81

1 134 1-10 * 00 0 3 0

НОМЕНКЛАТУРА 5378

Копия: 8

Марка изделия	Эскиз изделия	Габариты изделия		Объем ячеек, детона, м3	Расход стали, кг	Масса издел., т	Примечание	
		Высота h мм	Ширина e мм					
СБВ 12.12-8Я-10		1230	1180	0,36	4,22	0,32	лестничной блок	
СБВ 10.12-8Я-10			980	0,36	3,67	0,27		
СБВ 9.12-8Я-10			880	0,27	3,43	0,24		
СБВ 6.12-8Я-10			580	0,18	2,39	0,16		
СБВ 18.25-8Я-10		2520	1780	1,12	10,62	1,01	рядовой блок	
СБВ 15.25-8Я-10			1480	0,93	8,66	0,84		
СБВ 12.25-8Я-10			1180	0,74	6,74	0,67		
СБВ 10.25-8Я-10			980	0,62	5,98	0,56		
СБВ 9.25-8Я-10			880	0,56	5,62	0,50		
СБВ 6.25-8Я-10			580	0,37	3,90	0,33		
СБВ 18.25-8Я-20			1780	1,12	10,62	1,01	угловой блок	
СБВ 15.25-8Я-20			1480	0,93	8,66	0,84		
СБВ 12.25-8Я-20			1180	0,74	6,74	0,67		
СБВ 10.25-8Я-20			980	0,62	5,98	0,56		
СБВ 9.25-8Я-20			880	0,56	5,62	0,50		
СБВ 6.25-8Я-20			580	0,37	3,90	0,33		
СБВ 18.25-8Я-30		2520	1780	1,12	10,62	1,01	торцевой блок	
СБВ 15.25-8Я-30			1480	0,93	8,66	0,84		
СБВ 12.25-8Я-30			1180	0,74	6,74	0,67		
СБВ 10.25-8Я-30			980	0,62	5,98	0,56		
СБВ 9.25-8Я-30			880	0,56	5,62	0,50		
СБВ 6.25-8Я-30			580	0,37	3,90	0,33		
СБВ 18.11-8Я-10		1130	1780	0,51	6,51	0,46	лестничной блок	
СБВ 15.11-8Я-10			1480	0,42	5,30	0,38		
1. 134.1 - 10 1 00 0.0 01							Лист	
							2	

Марка изделия	Эскиз изделия	Габариты изделия		Объем ячеек бетона, м ³	Расход стали, кг	Масса изделия, т	Примечание
		Высота h мм	Ширина b мм				
СБВ 12.11-8Я-10		1130	1180	0,33	4,10	0,30	Лестничные блоки
СБВ 10.11-8Я-10			980	0,28	3,55	0,25	
СБВ 9.11-8Я-10			880	0,26	3,31	0,23	
СБВ 6.11-8Я-10			580	0,17	2,31	0,15	
СБВ 18.27-8Я-21		2720	1780	1,17	10,41	1,05	Угловые блоки
СБВ 15.27-8Я-21			1480	0,97	8,45	0,87	
СБВ 12.27-8Я-21			1130	0,76	7,29	0,68	
СБВ 10.27-8Я-21			980	0,62	5,69	0,56	
СБВ 9.27-8Я-21			880	0,56	5,29	0,50	Торцевые блоки
СБВ 18.27-8Я-31			1780	1,17	10,41	1,05	
СБВ 15.27-8Я-31			1480	0,97	8,45	0,87	
СБВ 12.27-8Я-31			1180	0,76	7,29	0,68	
СБВ 10.27-8Я-31			980	0,62	5,69	0,56	Угловые блоки
СБВ 9.27-8Я-31			880	0,56	5,29	0,50	
СБВ 18.25-8Я-21		2520	1780	1,09	10,09	0,98	
СБВ 15.25-8Я-21			1480	0,90	8,21	0,81	
СБВ 12.25-8Я-21			1180	0,71	7,05	0,64	
СБВ 10.25-8Я-21			980	0,59	5,53	0,53	
СБВ 9.25-8Я-21			880	0,52	5,13	0,47	Торцевые блоки
СБВ 18.25-8Я-31			1780	1,09	10,09	0,98	
СБВ 15.25-8Я-31			1480	0,90	8,21	0,81	
СБВ 12.25-8Я-31			1180	0,71	7,05	0,64	
СБВ 10.25-8Я-31			980	0,59	5,53	0,53	Торцевые блоки
СБВ 9.25-8Я-31			880	0,52	5,13	0,47	

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОС	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
		.		<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
A4			1.134.1-10.1 01.0.0.00 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A4			1 134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A4			1 134.1-10.1 00.0.0.00 ВС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A4			1.134.1-10.1 13.0.0.00	УЗЕЛ А,Б		
			<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ</u>	<u>ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>		
				<u>1.134.1-10.1 01.0.0.00</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4	1		1.134.1-10.1 01.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛБ	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1,21	м ³
				<u>1.134.1-10.1 01.0.0.00-01</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4	1		1 134.1-10.1 01.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КП5	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1,01	м ³

1 134.1-10.1 01.0.0.00


Нач. ОТА Коровков В.И.
Инж. КОНТ. Билибин В.В.
Инж. ГИР.
Ректор
Инженер Мирнова

11281
30.11.81
30.11.81
24.11.81
20.11.81

БЛОК Внутренний стеновой
рядовой
высота 2720 мм

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.134.1-10.1 01.0 0 00-02		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00-02	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 4	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,80	м ³
				1.134.1-10.1 01.0.0.00-03		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 3	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,67	м ³
				1.134.1-10.1 01.0.0.00-04		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 2	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,60	м ³
				1.134.1-10.1 01.0.0.00-05		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.1.0 00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 1	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	0,39	м ³
			1.134.1-10.1 01.0.0.00			Итого
						2



Обозначение	Марка	е мм	масса, т.
1 134.1-10.1 01.0.0.00	СБВ 18.27-8Я-10	1780	1.09
- 01	СБВ 15.27-8Я-10	1480	0.91
- 02	СБВ 12.27-8Я-10	1180	0.72
- 03	СБВ 10.27-8Я-10	980	0.60
- 04	СБВ 9.27-8Я-10	880	0.54
- 05	СБВ 6.27-8Я-10	580	0.35

ИЗВ. И ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИЗВ. И ПОДЛ.

1.134.1-10.1 01.0.0.00 СБ			
Блок внутренний стеновой рядовой высота 2720 мм СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	1.12.81	Стадия
И. КОНТР.	БАХИРОВА	30.11.81	Р
ГИП	БАХИРОВА	30.11.81	Масса
РУК. ГРУП.	ТЕРНОВА	24.11.81	СМ.
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	20.11.81	табл.
			Лист
			Листов 1
			ГОСТРАЖДАНСТРОЙ
			ЛЕНЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			1.134.1 - 10.1 02.0.0.00 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А4			1.134.1 - 10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание		
А4			1.134.1 - 10.1 00.0.0.00 ВС	Выборка стали		
А4			1.134.1 - 10.1 13.0.0.00	Узел А, Б		
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
				<u>1.134.1-10.1 02.0.0.00</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1.134.1 - 10.1 02.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КП 12	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1.12	м^3
				<u>1.134.1-10.1 02.0.0.00-01</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1.134-1-10.1 02.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КП 11	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.93	м^3


1 134 1-10.1 02.0.0.00

НАЧ.ОТД.	КОРДОВКРВИЧ	<i>Л.С. Кривич</i>	1.12.81
Н.КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81
ГИП	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81
Р.ЭК.ГР.	ТЕРНОВСВА	<i>Терновсва</i>	24.11.81
Инженер	СМИРНОВА	<i>Смирнова</i>	20.11.81

БЛОК Внутренний стеновой
РЯДОВОЙ
ВЫСОТА 2520 мм

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.134.1-10.1 02 0.0.00-02		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00-02	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 10	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый		
				M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.74	м ³
				1.134.1-10.1 02.0.0.00-03		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 9	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый		
				M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.62	м ³
				1.134.1-10.1 02 0 0 00-04		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 8	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый M50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.55	м ³
				1.134.1-10.1 02 0.0.00-05		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 7	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.37	м ³
			1.134.1-10.1 02.0.0.00			Лист 2



Обозначение	Марка	ℓ мм	Масса, т
1.134 1-10 1 02.0.0 00	СБВ 18.25-8Я-10	1780	1,01
-01	СБВ 15.25-8Я-10	1480	0,84
-02	СБВ 12.25-8Я-10	1180	0,67
-03	СБВ 10.25-8Я-10	980	0,56
-04	СБВ 9.25-8Я-10	880	0,50
-05	СБВ 6.25-8Я-10	580	0,33

1.134 1-10 1 02 0 0.00 СБ

Блок внутренний стеновой
рядовой
Высота 2520 мм
Сборочный чертёж

стадия	Масса	Масшт
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ЛенЗНИИЭП		

Нач. отд.	Коровкевич	11/28/
Н. контр.	Бахирова	30/11/81
ГНП	Бахирова	30/11/81
Рук. гр.	Терновова	24/11/81
Инженер	Смирнова	24/11/81

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
				Документация		
A4			1.134.1-10.1 03.0.0.00 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ВС	Выборка стали		
A4			1.134.1-10.1 13.00.00	Узел А, Б		
			Переменные данные для исполнений:			
				1.134.1-10.1 03.0.0.00		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4	1		1.134.1-10.1 01.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛБ	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1,21	м ³
				1.134.1-10.1 03.0.0.00-01		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4	1		1.134.1-10.1 01.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ5	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1,01	м ³

1.134.1-10.1 03.0.0.00


НАЧ. ОТА.	КОРОВКРЕВИЧ	<i>К. Коровк</i>	14.12.81
Н КОНТР	БАХИРОВА	<i>Б. Бахирова</i>	30.11.81
ГИП	БАХИРОВА	<i>Б. Бахирова</i>	30.11.81
РУК ГР.	ТЕРНОВА	<i>Т. Тернова</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>С. Смирнова</i>	20.11.81

БЛОК Внутренний стеновой
УГЛОВОЙ
Высота 2720 мм

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
ЛенЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.134.1-10.1 03.0.0.00-02		
				СБОРОЧНЫЕ единицы		
A4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00-02	КАРКАС пространственный КП 4	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый		
				M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.80	м ³
				1.134.1-10.1 03.0.0.00-03		
				СБОРОЧНЫЕ единицы		
A4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00-01	КАРКАС пространственный КП 3	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый		
				M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.67	м ³
				1.134.1-10.1 03.0.0.00-04		
				СБОРОЧНЫЕ единицы		
A4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00	КАРКАС пространственный КП 2	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый M50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.60	м ³
				1.134.1-10.1 03.0.0.00-05		
				СБОРОЧНЫЕ единицы		
A4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00	КАРКАС пространственный КП 1	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.39	м ³
			1.134.1-10.1 03.0.0.00			лист 2



Обозначение	Марка	ℓ мм	Масса, т
1 134 1 - 10.1 03 0 0.00	СБВ 18 27 - 8 Я - 20	1780	1.09
-01	СБВ 15.27 - 8 Я - 20	1480	0.91
-02	СБВ 12.27 - 8 Я - 20	1180	0.72
-03	СБВ 10.27 - 8 Я - 20	980	0.60
-04	СБВ 9.27 - 8 Я - 20	880	0.54
-05	СБВ 6.27 - 8 Я - 20	580	0.35

1 134.1 - 10 1 03.0 0.00 СБ

Блок внутренний, стеновой
угловой

Высота 2720 мм

Сборочный чертёж

Стадия

Масса

Масштаб

Р

см.

табл.

Нач. отд. Коровкевич

1.12.81

Н. контр. Бахирова

30.11.81

Гип. Бахирова

30.11.81

Рук. гр. Тернова

24.11.81

Инженер Смирнова

20.11.81

Лист

Листов 1

Госгражданстрой


ЛенЗНИИЭП

ИНВ. № ПОДА	ПОДП. И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
-------------	--------------	--------------

БЛОК Внутренний, стеновой
Угловой
Высота 2520 мм

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ЛЕНЗНИИЭП		

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.134.1-10.1 04.0.0.00-02		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00-02	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 10	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,74	м ³
				1.134.1-10.1 04.0.0.00-03		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 9	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,62	м ³
				1.134.1-10.1 04.0.0.00-04		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 8	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,56	м ³
				1.134.1-10.1 04.0.0.00-05		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 02.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 7	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,37	м ³
			1.134.1-10.1 04.0.0.00			Лист
						2



Обозначение	Марка	e мм	Масса, г
1.134 1-10.1 04.0 0.00	С68 18.25-8Я-20	1780	1,01
-01	С68 15.25-8Я-20	1480	0,84
-02	С68 12.25-8Я-20	1180	0,67
-03	С68 10.25-8Я-20	980	0,56
-04	С68 9.25-8Я-20	880	0,50
-05	С68 6.25-8Я-20	580	0,33

1.134.1-10.1 04.0.0.00 С6

Блок внутренний стеновой
угловой
высота 2520 мм
сборочный чертёж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
лист	Листов 1	


Нач. отд.	Коровкевич	Рокос	1.12.81
Н. контр.	Бахирова	Бис	30.11.81
Гип	Бахирова	Бис	30.11.81
Рук. гр	Терновова	Хлеп	24.11.81
Инженер	Смирнова	Смир	20.11.81

госгражданстрой
ЛенЗНИИЭП

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				Документация		
A4			1.134.1-10.1 05.0.0.00 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ВС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A4			1.134.1-10.1 13.0.0.00	Узел А, Б		
			Переменные данные	для исполнений:		
				1.134.1-10.1 05 0.0.00		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4	1		1.134.1-10.1 01.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ 6	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0=800 \text{ кг/м}^3$	1,21	м ³
				1.134.1-10.1 05.0 0 00-01		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4	1		1.134.1-10.1 01.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ 5	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0=800 \text{ кг/м}^3$	1,01	м ³

				1.134.1-10.1 05.0.0.00			
НАЧ. ОТА	КОРОВКЕВИЧ		1.12.81	БЛОК Внутренний стеновой ТОРЦОВЫЙ Высота 2720 мм	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Н. КОНТР.	БАХИРОВА		30.11.81		Р	1	2
ГИП	БАХИРОВА		30.11.81		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		
РУК. ГР.	ТЕРНОВОВА		24.11.81				
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА		20.11.81				

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.134.1-10.1 05.0.0.00-02		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00-02	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 4	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.80	м ³
				1.134.1-10.1 05.0.0.00-03		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 3	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.67	м ³
				1.134.1-10.1 05.0.0.00-04		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 2	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.60	м ³
				1.134.1-10.1.05.0.0.00-05		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1.134.1-10.1 01.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 1	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.39	м ³
			1.134.1-10.1 05.0.0.00			Лист
						2



Обозначение	Марка	ℓ мм	Масса, т
1.134.1-10.1 05.0.0.00	СБВ 18.27-8Я-30	1780	1.09
-01	СБВ 15.27-8Я-30	1480	0.91
-02	СБВ 12.27-8Я-30	1180	0.72
-03	СБВ 10.27-8Я-30	980	0.60
-04	СБВ 9.27-8Я-30	880	0.54
-05	СБВ 6.27-8Я-30	580	0.35

1.134.1-10.1 05.0.0 00СБ

Блок внутренний стеновой
торцовый
высота 2720 мм
Сборочный чертёж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	
госгражданстрой ЛенЗНИИЭП		

Нач. отд.	Коровкевич	1.12.81
Н. контр.	Бахурова	30.11.81
ГМП	Бахурова	30.11.81
Рук. гр.	Терновава	24.11.81
Инженер	Смирнова	20.11.81

ФОРМАТ	ЗОНА	НОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
А4			1.134.1-10.106.0.0.00 СБ	Сборочный чертёж		
А4			1.134.1-10.100.0.0.00 ТО	Техническое описание		
А4			1.134.1-10.100.0.0.00 ВС	Выборка стали		
А4			1.134.1-10.113.0.0.00	Узел А, Б		
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнений:</u>		
				<u>1.134.1-10.106.0.0.00</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4	1		1.134.1-10.102.4.0.00	Каркас пространственный КП 12	1	
				<u>Материалы</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1,12	м ³
				<u>1.134.1-10.106.0.0.00-01</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4	1		1.134.1-10.102.3.0.00	Каркас пространственный КП 11		
				<u>Материалы</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,93	м ³

1.134.1-10.106.0.0.00


ИЗЧ.ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>И.И.Кор.</i>	1.12.81
И.КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Е.С.</i>	30.11.81
ГЛП	БАХИРОВА	<i>Е.С.</i>	30.11.81
РУК.ГР.	ТЕРНОВА	<i>И.И.Тер.</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>О.В.Смир.</i>	20.11.81

БЛОК Внутренний стеновой
торцовый
высота 2520 мм

Стая	Лист	Листов
Р	1	2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		

ИНВ.Н ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.Н

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	Обозначение	Наименование	кол.	примечание
				<u>1.134.1-10.1 06.0.0.00-02</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
АЧ		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00-02	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ10	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый		
				М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,74	м3
				<u>1.134.1-10.1 06.0.0.00-03</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
АЧ		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТ- ВЕННЫЙ КЛ9	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый		
				М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,62	м3
				<u>1.134.1-10.1 06.0.0.00-04</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
АЧ		1	1.134.1-10.1 02.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАН- СТВЕННЫЙ КЛ8	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,56	м3
				<u>1.134.1-10.1 06.0.0.00-05</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
АЧ		1	1.134.1-10.1 02.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ7	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,37	м3
			1.134.1-10.1 06.0.0.00			лист 2



				1.134.1-10.1 06.0.0.00СБ			
				Блок внутренний стеновой торцовый Высота 2520 мм Сборочный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	см. табл.	—
Нач. отд	Коровкевич	Родад	1.12.81		Лист 1		
Н. контр.	Бахирова	Биз	30.11.81		Листов 1		
Гип	Бахирова	Биз	30.11.81		ГОСГРАНДА И СТРОЙ		
Рук. гр.	Терновава	Биз	24.11.81		ЛЕНЗНИИЭП		
Инженер	Смирнова	Смирнова	20.11.81				

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
A4			1.134.1-10.107.0.0.00СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A4			1.134.1-10.100.0.0.00ТО	Техническое описание		
A4			1.134.1-10.100.0.0.00ВС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A4			1.134.1-10.113.0.0.00	Узел А, Б		
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнений:</u>		
				<u>1.134.1-10.107.0.0.00</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4	1		1.134.1-10.107.4.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ18	1	
				<u>Материалы</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,54	м ³
				<u>1.134.1-10.107.0.0.00-01</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4	1		1.134.1-10.107.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ17	1	
				<u>Материалы</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,46	м ³

ИНВ.И ПОДЛ. ПОДП И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.И

НАЧ.ОТД.	КОРОВОКЕВИЧ	<i>Дорож</i>	1.12.81
И.КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Биз</i>	30.11.81
ГНП	БАХИРОВА	<i>Биз</i>	30.11.81
РУК.ГР.	ТЕРНОВА	<i>Тернов</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>Смирн</i>	20.11.81


1.134.1-10.107.0.0.00
БЛОК Внутренний стеновой
лестничной
высота 1230 мм

стадия Лист Листов
Р 1 2
госгражданстрой
ЛенЗНИИЭП

ИНВ ПОДЛ. ПОДП И ДАТА ВЗАМ ИВН

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				1.134.1-10.1 07. 0.0.00-02		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	1.134.1-10.1 07. 2.0.00-02	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 16	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ		
				M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,36	МЗ
				1.134.1-10.1 07. 0.0.00-03		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	1.134.1-10.1 07. 2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 15	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ		
				M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,30	МЗ
				1.134.1-10.1 07. 0.0.00-04		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	1.134.1-10.1 07. 2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 14	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ M50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,27	МЗ
				1.134.1-10.1 07. 0.0.00-05		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	1.134.1-10.1 07. 1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 13	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ M50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,18	МЗ
				1.134.1-10.1 07. 0.0.00	Лист	2

17946 34



Обозначение	Марка	P мм	Масса, т
1. 134.1-10 1 07 0 0.00	СБВ 18.12 - 8 я - 10	1780	0.49
— 01	СБВ 15.12 - 8 я - 10	1480	0.41
— 02	СБВ 12.12 - 8 я - 10	1180	0.32
— 03	СБВ 10.12 - 8 я - 10	980	0.27
— 04	СБВ 9.12 - 8 я - 10	880	0.24
— 05	СБВ 6.12 - 8 я - 10	580	0.16

1. 134.1-10.1 07.00.00 СБ

Блок внутренний стеновой
лестничной
высота 1730 мм
Сборочный чертеж

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТ.
Р	СМ. ТАБЛ.	—
Лист	Листов :	
ГОСГРАНДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		

Нач. отд.	Коровкевич	<i>Губков</i>	1.12.81
Н. контр.	Бахирова	<i>Бис</i>	30.11.81
Гип	Бахирова	<i>Бис</i>	30.11.81
Рук. гр.	Перцова	<i>Шварц</i>	24.11.81
Инженер	Смирнова	<i>Смирнова</i>	20.11.81

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
А4			1 134 1-10 1 08.0.0.00 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А4			1. 134. 1- 10.1 00.00.00ТО	Техническое описание		
А4			1. 134 1- 10. 1 00. 0. 0. 00 ВС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
А4			1 134 1- 10. 1 13.00.00	Узел А, Б		
				<u>Переменные данные для исполнения</u>		
				1.134 1-10.1 08 0.0 00		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1. 134 1-10 1 08 4.0 00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 24	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.51	м3
				1.134 1-10.1 08. 00.00-01		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1. 134. 1- 10. 1 08. 3.0 00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 23	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.42	м3

ИЗД. И ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАИМНОВ.

НАЧ.ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>Рогов</i>	11.8.1	
Н. КОМПР.	БАХИРОВА	<i>Бух</i>	30.11.81	
ГИП	БАХИРОВА	<i>Бух</i>	30.11.81	
РУК.ГР.	ТЕРНОВСВА	<i>Тернов</i>	24.11.81	
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>Смирнов</i>	20.11.81	

1 134.1-10 1 08. 0.0. 00

Блок внутренний стеновой
лестничной
высота 1130 мм

СНОВА	ЧЕТ	1.134.1-10 1 08. 0.0. 00
2	1	2
Госгидрометцентр		
ЛенЗНИИЭП		


ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				1.134.1-10.108.0.0.00-02		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4		1	1.134.1-10.108.2.0.00-02	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 22	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый		
				М 50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,33	м ³
				1.134.1-10.108.0.0.00-03		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4		1	1.134.1-10.108.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 21	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый		
				М 50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,28	м ³
				1.134.1-10.108.0.0.00-04		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4		1	1.134.1-10.108.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 20	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,26	м ³
				1.134.1-10.108.0.0.00-05		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4		1	1.134.1-10.108.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КЛ 19	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,17	м ³

1.134.1-10.108.0.0.00

Лист

2

17946 37



Обозначение	Марка	ℓ мм	Масса, т
1. 134.1-10 1 08.0.0.00	СБВ 18.11 - 8Я - 10	1780	0.46
—01	СБВ 15.11 - 8Я - 10	1480	0.38
—02	СБВ 12.11 - 8Я - 10	1180	0.30
—03	СБВ 10.11 - 8Я - 10	980	0.25
—04	СБВ 9.11 - 8Я - 10	880	0.23
—05	СБВ 6.11 - 8Я - 10	580	0.15

Зав. лаб. Я. Ч. Бет. П. Искер
Инв. и подл.
Подп. и дата
Зам. инв. и

				1 134.1 - 10 1 08.0 0.00 СБ			
				БЛОК Внутренний стеновой лестничной высота 1130 мм сборочный чертёж	стадия	масса	масштаб
					Р	см. таба	—
Нач. отд.	Коровневич	<i>Г. Коровневич</i>	11.8.81		лист		
Н. контр.	Бахирова	<i>Б. Бахирова</i>	30.11.81		листов 1		
Гип	Бахирова	<i>Б. Бахирова</i>	30.11.81		госгражданстрой ЛенЗНИИЭП		
Рук. гр.	Петророва	<i>П. Петророва</i>	24.11.81				
Иж. эк.	Смирнова	<i>С. Смирнова</i>	20.11.81				

Нач. отд.	Коробкевич	11.12.81
Н. контр.	Бахирова	30.11.81
Гип.	Бахирова	30.11.81
Рук. гр.	Птерновова	24.11.81
Инжен.	Смирнова	20.11.81


ФОРМАТ	ЗОНА	ПОС	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
А4			1.134.1-10.1 09. 0.0 00СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А4			1.134.1-10.1 00. 0 0 00 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ВС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
А4			1.134.1-10.1 13.0.0.00	УЗЕЛ А, Б		
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнений:</u>		
				<u>1.134.1-10.1 09.0.0.00</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1.134.1-10.1 09.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ29	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1,17	МЗ
				<u>1.134.1-10.1 09.0.0.00-01</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1.134.1-10.1 09.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛ28	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,97	МЗ

1.134.1-10.1 09. 0.0.00

НАЧ.ОТД.	КОРОВНЕВИЧ	<i>С.В. Коровнев</i>	1.12.81
И.КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Б.С.</i>	30.11.81
ГЛАВ.	БАХИРОВА	<i>Б.С.</i>	30.11.81
РУК.ГР.	ТЕРНОВА	<i>С.В. Тернов</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>С.В. Смирнова</i>	24.11.81

БЛОК ВНУТРЕННИЙ СТЕНОВОЙ
УГЛОВОЙ
ВЫСОТА 2720 мм

СТАДИЯ	Лист	Листов
Р	1	2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Р мм	МАССА Т
1.134.1-10.1 09 0 0 00	СБВ 18.27 - 8 Я - 21	1780	1.05
-01	СБВ 15.27 - 8 Я - 21	1480	0.87
-02	СБВ 12.27 - 8 Я - 21	1180	0.68
-03	СБВ 10.27 - 8 Я - 21	980	0.56
-04	СБВ 9.27 - 8 Я - 21	880	0.50

				1 134 1 - 10.1 09.0.0 00 СБ			
				БЛОК Внутренний стеновой Угловой Высота 2720 мм СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАШТАБ
					Р	СМ ТАБА	—
					Лист	Листов 1	
					ГОСГРАЖДАНСТРОИ ЛенЗНИИЭП		
НАЧ.ОТД.	Коровкевич	Д.Коровкевич	142.81				
Н.КОНТР.	БАХИРОВА	Н.Бахирова	30.11.81				
ТИП	БАХИРОВА	Н.Бахирова	30.11.81				
РУК. ГР.	ТЕРНОВА	В.Тернова	24.11.81				
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	Е.Смирнова	20.11.81				

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				Документация		
А4			1.134.1-10.110.0.0.00СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А4			1.134.1-10.100.0.0.00ТО	Техническое описание		
А4			1.134.1-10.100.0.0.00ВС	Выборка стали		
А4			1.134.1-10.113.0.0.00	Узел А, Б		
			Переменные данные	для исполнений:		
				1.134.1-10.110.0.0.00		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4	1		1.134.1-10.110.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛЗЧ	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1,09	м ³
				1.134.1-10.110.0.0.00-01		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4	1		1.134.1-10.110.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КЛЗЗ	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0,90	м ³


ИНВ.ИЗВ.Н

ПОДЛ.ИДАША

ИНВ.ПОДЛ.

				1.134.1-10.110.0.0.00			
НАЧ.ОТД.	КОРОВНЕВИЧ	<i>Коровневич</i>	11.2.81	Блок внутренний, стеновой УГЛОВОЙ ВЫСОТА 2520 мм	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
И.КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81		Р	1	2
ГИП	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81		ГОСТРАУДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		
РУК.ГР.	ТЕРНОВОВА	<i>Терновова</i>	24.11.81				
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>Смирнова</i>	20.11.81				

[illegible]



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Е ММ	МАССА, Т
1 134.1-10.1 10.0.0.00	СБВ 18.75-8 Я-21	1780	0.98
-01	СБВ 15.75-8 Я-21	1480	0.81
-02	СБВ 12.75-8 Я-21	1180	0.64
-03	СБВ 10.75-8 Я-21	980	0.53
-04	СБВ 9.75-8 Я-21	880	0.47

ИНВ. №	ДАТА	ПОДП. И ДАТА	ВЗАИМ. ИНВ. №	ЗНАЧ. ЛАБ. РАБ. ВЕЩ. ПРИСКОР
1 134.1-10.1 10.0.0.00 СБ				
БЛОК ВНУТРЕННИЙ СТЕЧОВОЙ УГЛОВОЙ ВЫСОТА 2520 ММ БЕЗОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ	
	Р	СМ ТАБА	—	
	ЛКСТ	ЛКСТОВ 1		
ГОСТРАЖДА АНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП				

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			1.134.1-10.1 11.0 0 00 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А4			1.134.1-10.1 00. 0 0.00 ТО	Техническое описание		
А4			1.134.1-10 1 00. 0.0.00 ВС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
А4			1.134.1-10.1 13. 0.0 00	Узел А.Б		
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнений:</u>		
				<u>1.134.1-10.1 11.0.0.00</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1.134.1-10.1 09.3.0.00	КАРКАС пространствен- ный кп 29	1	
				<u>Материалы</u>		
				Бетон ячеистый м 50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1.17	м ³
				<u>1.134.1-10.1 11.0.0.00-01</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1.134 1-10.1 09. 2 0.00-01	КАРКАС пространствен- ный кп 28	1	
				<u>Материалы</u>		
				Бетон ячеистый м 50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.97	м ³

1.134 1-10 1 11 0.0 00

Нач. отд.	Коровкевич	<i>Волков</i>	11.12.81
Н. контр.	Бахирова	<i>БС</i>	30.11.81
Гип.	Бахирова	<i>БС</i>	30.11.81
Рук. гр.	Терценова	<i>Терценова</i>	29.11.81
Инженер	Смирнова	<i>Смирнова</i>	20.11.81

БЛОК Внутренний стеновой
торцовый
высота 2720 мм

стадия	лист	листов
Р	1	2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		


ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>1 134.1-10.1 11.0.0.00-02</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
Ач		1	1.134.1-10.1 09.2.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КП 27	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый		
				М 50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.76	м3
				<u>1.134.1-10.1 11.0.0.00-03</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
Ач		1	1.134.1-10.1 09.1.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТ- ВЕННЫЙ КП 26	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый		
				М 50 $\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.62	м3
				<u>1.134.1-10.1 11.0.0.00-04</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
Ач		1	1.134.1-10.1 09.1.0.00	КАРКАС ПРОСТРАН- СТВЕННЫЙ КП 25	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М 50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.56	м3

ИЗВ. ПОДА ПОДА И ДАТА ВЗАИМ. ИВ. Н

1 134.1-10.1 11.0.0.00

Лист

2



<https://zavodibi.com>

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
АЧ			1.134.1-10.1 12.0.0.00 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
АЧ			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
АЧ			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ВС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
АЧ			1.134.1-10.1 13.0.0.00	Узел А.Б		
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
				<u>1.134.1-10.1 12.0.0.00</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
АЧ	1		1.134.1-10.1 10.3.0.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КПЗ4	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	1.09	м3
				<u>1.134.1-10.1 12.0.0.00-01</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
АЧ	1		1.134.1-10.1 10.2.0.00-01	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕН- НЫЙ КПЗ3	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Бетон ячеистый М50		
				$\rho_0 = 800 \text{ кг/м}^3$	0.90	м3

ИНВ. И ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. И В. Н.

Нач. отд.	Коровкевич	<i>Рослав</i>	1.12.81
И. контр.	Бахирова	<i>Бах</i>	30.11.81
Гип	Бахирова	<i>Бах</i>	30.11.81
Рук. гр.	Терновова	<i>Тернов</i>	24.11.81
Инженер	Пирфимова	<i>Пир</i>	20.11.81

1.134.1-10.1 12.0.0.00

БЛОК Внутренний стеновой
торцовый

Высота 2520 мм

стадия	лист	листов
Р	1	2

госгражданстрой
ЛенЗНИИЭП


1 134.1 - 10.1 12.0.0.00

СОГЛАСОВА

ЗАВ. ЛАБ. ЯЧ. БЕТ. ПИКСЕР

ПОДП. И ДАТА. ВЗАМ. И ЧВ. И

И ЧВ. И ПОДП.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Р мм	МАССА Т
1. 134.1 - 10.1 12.0.0.00	СБВ 18.25 - 8 Я - 31	1780	0.98
-01	СБВ 15.25 - 8 Я - 31	1480	0.81
-02	СБВ 12.25 - 8 Я - 31	1180	0.64
-03	СБВ 10.25 - 8 Я - 31	980	0.53
-04	СБВ 9.25 - 8 Я - 31	880	0.47

				1. 134.1 - 10.1 12.0.0.00 СБ			
				БЛОК Внутренний стеновой торцовый высота 7520 мм ббороочный чертеш	стадия	масса	масштаб
					Р	см. таба	—
					лист листов 1		
Нач. отд.	Коровневич	Скоп	1.12.81		ГОСТРАНДАНСТРОЙ		
И. контр.	Бахирова	Бас	30.11.81		ЛенЗНИИОП		
Гип.	Бахирова	Бас	30.11.81				
Рук. гр.	Терценова	Терценова	24.12.81				
Инженер	Профимова	Профимова	20.11.81				


Копировал

Формат А4


17946 50

А


тип 1



тип 2




тип 3




Б


тип 1



тип 2



тип 3




ИЗВ. И ПИДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИЗВ. И

ИЗВ. И ПИДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗАМ. ИЗВ. И
НАЧ. ОТД.	КОРОВОКЕВИЧ	1.12.81
И. КОНТР.	БАХИРОВА	30.11.81
ГЦП	БАХИРОВА	30.11.81
РУК. ГР.	ПЕРНОВА	24.11.81
ИНЖЕНЕР	ПРОФИМОВА	20.11.81

1. 134.1-10.113.0.0.00

Узел А, Б


СТАДАНЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1
ГОСТРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			1.134.1 - 10.1 00.0.0.00 TO	техническое описание		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	1.134.1 - 10.1 01.1.1.00	Каркас плоский КР 1	2	
A4		2	1.134.1 - 10.1 01.1.2.00	Каркас плоский КР 8	4	
A4		3	1.134.1 - 10.1 01.1.3.00	Каркас плоский КР 14	4	

				1.134-1-101 01 1.0 00			
				КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 1	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					Р	4,06	—
					ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
					ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		
Нач. отд.	Коровкевич	<i>Коровкевич</i>	1.12.81				
Н. контр.	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81				
Гип	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81				
Рук. гр.	ПЕРКОВОВА	<i>Перкова</i>	24.11.81				
Инженер	ПРОФИМОВА	<i>Профимова</i>	20.11.81				

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А4			1 134 1-10.1 01 2.0.0005	Сборочный чертеш		
А4			1 134.1-10 1 00.0 0 00 00	Техническое описание		
				Сборочные единицы		
А4		1	1 134 1-10.1 01.1.100	Каркас плоский КР1	2	
				Детали		
Б4		2	1 134 1-10.1 01.1 1 01	Стержень $\Phi 5$ ВР1 ту 14-4 Б59 75		
				L = 2700 мм	2	0,42 кг
			Переменные данные для	исполнений:		
				1.134 1-10 1 01 2.0 00		
				Сборочные единицы		
А4		3	1 134 1-10 1 01.1.2.00-01	Каркас плоский КР9	4	
А4		4	1.134.1-10.1 01.1 3.00-01	Каркас плоский КР15	4	
				1.134 1-10.1 01 2.0 00		
				Сборочные единицы		
А4		3	1 134 1-10.1 01.1.2.00-02	Каркас плоский КР10	4	
А4		4	1 134.1-10 1 01 1.3 00-02	Каркас плоский КР16	4	
				1.134 1-10 1 01 2.0 00-02		
				Сборочные единицы		
А4		3	1.134 1-10.1 01.1.2.00-03	Каркас плоский КР11	4	
А4		4	1 134.1-10 1 01 1.3.00-03	Каркас плоский КР17	4	
				1.134.1-10.1 01.2.0.00		



Обозначение	Марка	ℓ мм	Масса кг
1.134.1-10.1 01.2 0.00	КП 2	860	5.35
-01	КП 3	960	6.22
-02	КП 4	1160	6.98


1.134.1-10.1 01.2 0.00 СБ

Каркас пространственный
КП 2 ... КП 4
сборочный чертеж


стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
лист	листов 1	

Нач. отд.	Коровкевич	<i>Коровкевич</i>	1.12.81
Н. контр.	Бахирова	<i>Бахирова</i>	30.11.81
Гип	Бахирова	<i>Бахирова</i>	30.11.81
рук. гр.	Терехова	<i>Терехова</i>	24.11.81
Инженер	Трофимова	<i>Трофимова</i>	20.11.81

ГОСГРАЖДАНСТРОИ
ЛенЗНИИЭП



ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.00	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1	2	
A4		2	1.134.1-10.1 01.1.2.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР12	4	
A4		3	1.134.1-10.1 01.1.3.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР18	4	
				ДЕТАЛИ		
B4		4	1.134.1-10.1 01.1.1.01	СТЕРЖЕНЬ $\phi 5$ ВР1 ТУ 14-4-659-75		
				L = 2700 мм	4	0.42 кг
				1.134.1-10.1 01.3.0.00		
				КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КР5	СТАДИЯ	МАССА
					Р	8,98
					Лист	Листов 1
					ГОСГРАЖДАНСТРОЙ	
					ЛенЗНИИЭП	
ИЗВ. №	ПОДП.	ИЗМ. №	ПОДП.	ИЗМ. №	ПОДП.	ИЗМ. №
НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	30.11.81				
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	30.11.81				
ГИП	БАХИРОВА	30.11.81				
РУК. ГР.	ТЕРНОВА					
ИНЖЕНЕР	ТРОФИМОВА					




ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.00	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1	2	
A4		2	1.134.1-10.1 01.1.2.00-05	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13	4	
A4		3	1.134.1-10.1 01.1.3.00-05	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР19	4	
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
B4		4	1.134.1-10.1 01.1.1. 01	СТЕРЖЕНЬ Ø5 ВР I ТУ 14-4-659-75		
				L = 2700 мм	6	0.42 кг

1.134.1-10.1 01.4.0.00

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
КП 6

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	11.02	—
ЛИСТ		ЛИСТОВ 1
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ЛЕНЗНИИЭП		

НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>Коровкевич</i>	1.12.81
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81
ГИП	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81
РУК. ГР.	ТЕРНОВА	<i>Тернова</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	ТРОФИМОВА	<i>Трофимова</i>	20.11.81




ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	ℓ мм	МАССА, кг
1.134.1-10.1 02.2.0.00	КП 8	860	5,62
-01	КП 9	960	5,98
-02	КП 10	1160	6,74

				4. 134.1 — 10.1 02.2 0.00 СБ			
				КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП8 ... КП10 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					Р	СМ. ТАБЛ.	—
НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>Д. Коровкевич</i>	1.12.81		ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Б. Бахирова</i>	30.11.81		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		
ГИП	БАХИРОВА	<i>Б. Бахирова</i>	30.11.81				
РУК. ГР.	ТЕРНОВА	<i>Т. Тернова</i>	24.11.81				
ИНЖЕНЕР	ТРОФИМОВА	<i>Т. Трофимова</i>	20.11.81				

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4


17946 59




ИНВ. № ПОДА. ПОДЛИДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
A4			1.134.1-10.1 00.00.00 TO	Техническое описание		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.00-01	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР2	2	
A4		2	1.134.1-10.1 01.1.2.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР12	4	
A4		3	1.134.1-10.1 01.1.3.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР18	4	
				ДЕТАЛИ		
B4		4	1.134.1-10.1 01.1.1.03	СТЕРЖЕНЬ $\phi 5BpI$ ТУ14-4-659-75		
				L = 2500 мм		

				1.134.1-10.1 02.3.0.00			
				КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 11	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					Р	8,66	—
НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>Коровкевич</i>	1.12.81		Лист Листов ? ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81				
ГИП	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81				
РУК. ГР.	ТЕРНОВОВА	<i>Тернова</i>	24.11.81				
ИНЖЕНЕР	ТРОФИМОВА	<i>Трофимова</i>	20.11.81				




ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
A4			1.134 1-10.1 00.0.0 ТО	Техническое описание		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4	1		1.134.1 - 10.1 01.1.1.00 - 01	КАРКАС плоский КР2	2	
A4	2		1.134.1 - 10.1 01.1.2.00 - 05	КАРКАС плоский КР13	4	
A4	3		1.134.1 - 10.1 01.1.3.00 - 05	КАРКАС плоский КР19	4	
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
B4	4		1.134.1 - 10.1 01.1.1.03	Стержень $\phi 58$ ВР I ТУ14-4-659-75		
				L=2500	6	0,38кг
			1.134.1-10.1 02.4.0.00			
			КАРКАС пространственный КП 12	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
				Р	10,62	—
				ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>В. Коровкевич</i>	1.12.81	ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>З. Бахирова</i>	30.11.81			
ГИП	БАХИРОВА	<i>З. Бахирова</i>	30.11.81			
РУК. ГР.	ТЕРНОВА	<i>А. Тернова</i>	24.11.81			
Инженер	ТРОФИМОВА	<i>З. Трофимова</i>	20.11.81			

[illegible]


[illegible]

				1.134.1 - 10. 107. 2. 0. 00			
нач. отд.	Коровкевич	<i>Коровкевич</i>	1.12.81	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 14 ... КП 16	стадия	лист	листов
н. контр.	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81		Р		1
гип	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		
рук. гр	Терновова	<i>Терновова</i>	24.11.81				
инженер	ПРОФИМОВА	<i>Профимова</i>	20.11.81				





ОБЪЕДИНЕНИЕ	МАРКА	ℓ мм	МАССА, кг
1.134.1-10.1 07.2.0.00	КП 14	860	3.43
-01	КП 15	960	3.67
-02	КП 16	1160	4.22

ЗАВ. ЛАВ. ЯЧ. ВЕТ.	ПИНС КЕР	ИНВ. № ПОДА	ПОДП И ДАТА	ВЗАМ ИНВ. №	1.134.1-10.1 07.2.0.00 СБ				
					КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 14 ... КП 16		СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		Р	СМ. ТАБЛ.	—
							ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
НАЧ. ОТД.	КОРОВОКЕВИЧ	112.81			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП				
И. КОНТР.	БАХИРОВА	30.11.81							
ГИП	БАХИРОВА	30.11.81							
РУК. ГР.	ТЕРНОВА	24.11.81							
ИНЖЕНЕР	ТРОФИМОВА	20.11.81							



ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ	
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>			
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 TO	Техническое описание			
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>			
A4		1	1.134.1-10.101.1.1.00-06	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР7	2		
A4		2	1.134.1-10.1 01.1.2.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР12	1		
A4		3	1.134.1-10.1 01.1.3 00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР18	4		
				<u>ДЕТАЛИ</u>			
B4		4	1.134.1-10.1 01.1.1 06	СТЕРЖЕНЬ $\Phi 5$ ВРІТ914-4.659-75			
				L = 1210 мм	4	0.19 кг	
			1.134.1-10.1 07.3 0 00				
				КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КР 17	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
					Р	5,46	—
					ЛИСТ ЛИСТОВ 1		
					ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭМ		
НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>Бокан</i>	1.12.81				
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Бел</i>	30.11.81				
ГИП	БАХИРОВА	<i>Бел</i>	30.11.81				
РУК. ГР.	ГЕРНОВА	<i>Милер</i>	24.11.81				
Инженер	ТРОФИМОВА	<i>Милер</i>	20.11.81				




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			1.134.1 - 10.1.00.0.0.00.00.00	Техническое описание		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4		1	1.134.1 - 10.1.01.1.1.00.00.00	Каркас плоский КР7	2	
A4		2	1.134.1 - 10.1.01.1.2.00.00.00	Каркас плоский КР13	1	
A4		3	1.134.1 - 10.1.01.1.3.00.00.00	Каркас плоский КР19	4	
				<u>Детали</u>		
B4		4	1.134.1 - 10.1.01.1.1.06	Стержень $\Phi 50$ АТ 14-4-659-75L=1210 мм	6	0.19 кг

				1.134.1-10.1 07.4.0.00			
				Каркас пространственный КР 18	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	6.71	—
					Лист		
					Листов ?		
Нач. отд.	Коровкевич	<i>Коровкевич</i>	1.12.81		ГОСГРАНДАНСТРОИ ЛенЗНИИЭП		
Н. контр.	Бахирова	<i>Бахирова</i>	30.11.81				
Гип	Бахирова	<i>Бахирова</i>	30.11.81				
Рук. гр.	Терновова	<i>Терновова</i>	24.11.81				
Инженер	Трофимова	<i>Трофимова</i>	20.11.81				

Копировал

Формат А4

17946 66



ИНВ. И ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИВН

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ	
				<u>Документация</u>			
A4			1. 134.1-10.100.0.0.00 Т0	Техническое описание			
				<u>Сборочные единицы</u>			
A4		1	1. 134.1-10.101.1.1.00-05	Каркас плоский КР6	2		
A4		2	1. 134.1-10.101.1.2.00	Каркас плоский КР8	1		
A4		3	1. 134.1-10.101.1.3.00	Каркас плоский КР14	4		
				1. 134.1-10.108.10.00			
				Каркас пространственный КП 19	Стандия	Масса	Масштаб
					Р	2.31	—
					Лист	Листов 1	
					ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
					ЛенЗНИИЭП		
ИЗД.ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>[Signature]</i>	1.12.81				
И.КОНТР.	БАХИРОВА	<i>[Signature]</i>	30.11.81				
ГИП	БАХИРОВА	<i>[Signature]</i>	30.11.81				
РУК.ГР.	ТЕРНОВОВА	<i>[Signature]</i>	24.11.81				
ИНЖЕНЕР	ТРОФИМОВА	<i>[Signature]</i>	20.11.81				


ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
А4			1 134 1-10.1 08.2.0 00 65	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А4			1 134 1-10.1 00 0 0.00 70	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		1	1 134 1-10 1 01 1.1 00-05	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 6	2	
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б4		2	1 134.1-10 1 01 1 1 05	СТЕРЖЕНЬ Ф58р1 ТУ14-4-659-75		
				L: 1110 мм	2	017 кг
			<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ</u>			
				<u>1 134.1-10 108 2.0.00</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		3	1 134.1-10.1 01.1.2 00-01	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 9	1	
А4		4	1. 134 1-10.1 01 1.3. 00-01	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 15	4	
				<u>1 134.1-10.1 08.2.0.00-01</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		3	1 134.1-10 1 01 1 2.00-02	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 10	1	
А4		4	1. 134.1-10.1 01.1.3. 00-02	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 15	4	
				<u>1 134.1-10.1 08 2 0 00-02</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4		3	1. 134.1-10 1 01 1.2.00-03	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 11	1	
А4		4	1 134 1-10.1 01 1.3 00-03.	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 17	4	

ИЗВ. И ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИЗВ. И ПОДП.

НАЧ. ОТД.	КОРОВНЕВИЧ	<i>Рогов</i>	11.2.81
И. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81
ГУП	БАХИРОВА	<i>Бахирова</i>	30.11.81
РУК. ГР.	ПЕРНОВА	<i>Пернова</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРОВА	<i>Смирнова</i>	20.11.81

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
КП 20 ... КП 22

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ПенЗНИИЭП		




Обозначение	Марка	е мм	Масса, кг
1.134.1-10.1 08 2.0.00 СБ	КП 20	860	3,31
- 01	КП 21	960	3,55
- 02	КП 22	1160	4,10

1.134.1-10.1 08. 2.0.00 СБ

Каркас пространственный
КП-20.... КП22
Сборочный чертёж

стадия	масса	масштаб
Р	см. табл.	—
лист	листов 1	
госгражданстрой		
ЛенЗНИИЭП		

Нач. отд.	Коровичев	1.12.81
Н. контр.	Бахирова	30.11.81
Гип	Бахирова	30.11.81
Рук. гр.	Терновова	24.11.81
Инженер	Смирнова	20.11.81



ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
A4			1. 134. 1. 10. 1 00. 0. 0. 00 10	Техническое описание		
				<u>Сварочные единицы</u>		
A4		1	1 134. 1- 10. 1 01. 1. 1 00- 05	Каркас плоский КР6	2	
A4		2	1 134. 1- 10. 1 01. 1. 2. 00- 04	Каркас плоский КР12	1	
A4		3	1. 134 1- 10. 1 01. 1. 3 00- 04	Каркас плоский КР18	4	
				<u>Детали</u>		
B4		4	1 134. 1- 10. 1 01. 1. 1. 05	Стержень $\Phi 58$ р1 тУ14-4-659-75 L = 1100 мм	4	0,17 кг


1. 134. 1- 10. 1 08. 3 0. 00

Каркас пространственный
КП 23

стадия	масса	масштаб
р	5,30	—
лист	лист в 1	
госгражданстрой		
ЛенЗНИИЭП		

нач. отд.	Коровичевич	<i>Коровичевич</i>	1.12.81
н. контр.	Бахирова	<i>Бахирова</i>	30.11.81
тип	Бахирова	<i>Бахирова</i>	30.11.81
рук. гр.	Терновова	<i>Терновова</i>	24.11.81
инженер	Смирнова	<i>Смирнова</i>	20.11.81

ИЗВ. И ПОДА
ПОДП. И ДАТА
ВЗАМ. ИЗВ.



ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				Документация		
A4			1.134.1-10.100.0.0.0.0.0.0	Техническое описание		
				Сборочные единицы		
A4	1		1.134.1-10.101.1.100-05	Каркас плоский КР6	2	
A4	2		1.134.1-10.101.1.2.00-05	Каркас плоский КР13	1	
A4	3		1.134.1-10.101.1.3.00-05	Каркас плоский КР19	4	
				Детали		
B4	4		1.134.1-10.101.1.1.05	Стержень Ø58p17У14-4-659-75 L=1100 мм	6	0.17 кг

1.134.1-10.108.4.0.00

Каркас пространственный
КП 24

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6.51	—
Лист	Листов 1	
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ЛенЗНИИЭП		

НАЧ.ОТД.	КОРОВАКЕВИЧ	1.12.81
Н.КОНТР.	БАХКРОВА	30.11.81
ГИП	БАХКРОВА	30.11.81
РУК.ГР.	ТЕРНОВОВА	04.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	04.11.81


ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
А4			1.134.1-10 1 09.1.0 00СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А4			1.134.1-10 1 00.00 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	1		1.134.1-10 1 01.1.1 00-03	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР4	1	
А4	2		1.134.1-10 1 01.1.1 00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР5	1	
				<u>Детали</u>		
Б4	3		1.134.1-10 1 01.1.1 01	Стержень Ф38х1ТУ14-4-659-75		
				L = 2700 мм	2	0.42 кг
Б4	4		1.134.1-10 1 01.1.1 02	Стержень Ф38х1ТУ14-4-659-75		
				L = 220 мм	2	0.01 кг
			<u>Переменные данные для исполнений</u>			
				<u>1.134.1-10 10 9 1.000</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	5		1.134.1-10 1 01.1.2 00-01	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР9	4	
А4	6		1.134.1-10 1 01.1.3 00-01	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР15	2	
А4	7		1.134.1-10 1 01.1.3 00-06	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР20	2	
				<u>1.134.1-10.1 09.1 0 00-01</u>		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
А4	5		1.134.1-10.1 01.1 2 00-02	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР10	4	
А4	6		1.134.1-10 1 01.1 3 00-02	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР16	2	
А4	7		1.134.1-10 1 01.1.3 00-07	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР21	2	

1.134.1-10 1 09 1 0 00

ИЗВ. И ПОДЛ.	ПОДП И ДАТА	ВЗАМ ИЗВ. И
Нач. отд.	Коровневич	Роберт
И. контр.	Бахирова	Бахирова
Гип	Бахирова	Бахирова
Рук. гр.	Тернцова	Тернцова
Инженер	Смирнова	Смирнова

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
Кп 25, Кп 26

СТАДИЯ	Лист	Листов
Р		1
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		



Обозначение	Марка	е мм	Масса, кг
1.134.1-10.1 09.1.0.00	кп 25	860	5.29
- 01	кп 26	960	5.69

1.134.1-10.1 09.1.0.00 с б

Каркас пространственный
кп 25, КП 26
"борочный" чертеш

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ЛЕНЗНИИЭП		

нач.шта.	КОРОВАКОВИЧ	Шекаев
инж.пр.	БАХИРОВА	Бас
гип.	БАХИРОВА	Бас
рук.груп.	ТЕРНОВОВА	Тернов
инженер	СМИРНОВА	Смирнов


ИНВ. И ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАИМН

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
A4			1.134.1-10.1 09 2.0.00СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.00-03	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 4	1	
A4		2	1.134.1-10.1 01 1.1.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 5	1	
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
B4		3	1.134.1-10.1 01.1.1.01	СТЕРЖЕНЬ Ф38р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 2700 мм	4	0.42 кг
B4		4	1.134.1-10.1 01.1.1.02	СТЕРЖЕНЬ Ф38р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	2	0.01 кг
			<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>			
				1.134.1-10.1 09.2.0.00		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		5	1.134.1-10.1 01.1 2.00-03	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 11	4	
A4		6	1.134.1-10.1 01.1.3.00-03	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 17	2	
A4		7	1.134.1-10.1 01.1 3.00-08	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 22	2	
				1.134.1-10.1 09 2.0.00-01		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		5	1.134.1-10.1 01 1.2.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 12	4	
A4		6	1.134.1-10.1 01.1.3.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 18	2	
A4		7	1.134.1-10.1 01.1.3.00-09	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 23	2	
				1.134.1-10.1 09.2.0.00		
НАЧ. ОТД.	КОРОВНЕВИЧ	<i>Степан</i>	1.12.81	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП 27, КП 28	СТАДИЯ	ЛИСТ
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Бир</i>	30.11.81		Р	1
ГИП	БАХИРОВА	<i>Бир</i>	30.11.81		ГОСТГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП	
РУК. ГР.	ПЕРНОВА	<i>Павел</i>	24.11.81			
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>Смир</i>	20.11.81			

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А4

17946 74




ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	В мм	МАССА, кг.
1. 134. 1- 10.1 09. 2 0.00	КП 27	1160	7,29
— 01	КП 28	1460	8,45

[illegible]

К О П И Р О В А Л

Φ Ο Ρ Μ Α Π Π Α 4

17946 75




ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 TO	Техническое описание		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.00-03	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР4	1	
A4		2	1.134.1-10.1 01.1.2.00-05	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13	4	
A4		3	1.134.1-10.1 01.1.3.00-05	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР19	2	
A4		4	1.134.1-10.1 01.1.1.00-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР5	1	
A4		5	1.134.1-10.1 01.1.3.00-10	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР24	2	
				<u>Детали</u>		
B4		6	1.134.1-10.1 01.1.1.01	Стержень $\Phi 58$ ВР I ТУ 14-4-659-75 L = 2700 мм	6	0,42 кг
B4		7	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ ВР I ТУ 14-4-659-75 L = 220 мм	2	0,01 кг

1.134.1-10.1 09.3.0.00

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
КП 29

стадия	масса	масштаб
р	10,41	—
лист	листов 1	
госгражданстрой		
ЛенЗНИИЭП		

НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	<i>С.Р. Коровкевич</i>	1.12.81
И КОНТР.	БАХИРОВА	<i>Б.С. Бахирова</i>	30.11.81
ГИП	БАХИРОВА	<i>Б.С. Бахирова</i>	30.11.81
РУК. ГР.	ТЕРНОВОВА	<i>Н.И. Терновова</i>	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	<i>А.С. Смирнова</i>	20.11.81



Обозначение	Марка	е мм	Масса, кг
1.134.1-10.1 10.1.0.00	кп 30	860	5.13
-01	кп 31	960	5.53

1.134.1-10.1 10.1.0.00 сб

Каркас пространственный
кп 30, кп 31
Сборочный чертёж

Стадия	Масса	Масшт
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ЛЕНЗНИИЭП		

Нач.отд.	Коровкевич	Гуров	1.12.81
Н.контр.	Бахрова	Бес	30.11.81
Гип	Бахрова	Бес	30.11.81
Рук.гр.	Терновова	Бес	24.11.81
Инженер	Смирнов	Бес	20.11.81

Лист 1 из 1. Подп. и дата. Взам. инв. №


Код	Зона	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			1.134.1-10.1 10.2.0.05	Сборочный чертёж		
А4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 70	Техническое описание		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4	1		1.134.1-10.1 01.1.1.00-02	Каркас плоский КР3	1	
А4	2		1.134.1-10.1 01.1.1.00-04	Каркас плоский КР5	1	
				<u>Детали</u>		
Б4	3		1.134.1-10.1 01.1.1.03	Стержень $\Phi 58$ р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 2500 мм	4	0,38 кг
Б4	4		1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	2	0,01 кг
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнения:</u>		
				<u>1.134.1-10.1 10.2.0.00-01</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4	5		1.134.1-10.1 01.1.2.00-03	Каркас плоский КР11	4	
А4	6		1.134.1-10.1 01.1.3.00-03	Каркас плоский КР17	2	
А4	7		1.134.1-10.1 01.1.3.00-08	Каркас плоский КР22	2	
				<u>1.134.1-10.1 10.2.0.00-01</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4	5		1.134.1-10.1 01.1.2.00-04	Каркас плоский КР12	4	
А4	6		1.134.1-10.1 01.1.3.00-04	Каркас плоский КР18	2	
А4	7		1.134.1-10.1 01.1.3.00-09	Каркас плоский КР23	2	

1.134.1-10.1 10.2.0.00

Нач. отд.	Каровкевич	<i>Рогов</i>	1.12.81
Н. контр.	Бахирова	<i>Бах</i>	30.11.81
Гип	Бахирова	<i>Бах</i>	30.11.81
Рук. гр.	Терновова	<i>Тернов</i>	24.11.81
Исполн.	Смирнова	<i>Смирн</i>	24.11.81

Каркас пространственный
КР 32, КР 33


Страница	Лист	Листов
Р		1
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		



Обозначение	Марка	Р мм	Масса, кг
1.134.1-10.1 10.2.0.00	КП 32	1160	7.05
-01	КП 33	1460	8.21

1 134.1-10.1 10.2.0.00.05			
Каркас пространственный КП 32, КП 33 Сборочный чертеж			
нач. отд.	Коровкевич	1.12.81	стадия
Н.контр.	Бахирова	30.11.81	Масса
Гип	Бахирова	30.11.81	см.
Рук.гр.	Терновова	24.11.81	табл.
Инженер	Трофимов	20.11.81	—
			лист
			листов 1
			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
			ЛенЗНИИЭП

УНВ.Н. ПОДЛ. ПОДЛ. У ОДТО ВЗДМ.УНВ.Н.



ФОРМАТ	КОДА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>Документация</u>		
А4			1.134.1-10.100.0.0.00.00.00.00	Техническое описание		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4		1	1.134.1-10.101.1.1.00-02	Каркас плоский КР3	1	
А4		2	1.134.1-10.101.1.2.00-05	Каркас плоский КР13	4	
А4		3	1.134.1-10.101.1.3.00-05	Каркас плоский КР19	2	
А4		4	1.134.1-10.101.1.1.00-04	Каркас плоский КР5	1	
А4		5	1.134.1-10.101.1.3.00-10	Каркас плоский КР24	2	
				<u>Детали</u>		
Б4		6	1.134.1-10.101.1.1.03	Стержень Ф5ВрТУ14-4-659-75 L=2500 мм.	6	0,38 кг
Б4		7	1.134.1-10.101.1.1.02	Стержень Ф3ВрТУ14-4-659-75 L=220 мм	2	0,01 кг

1.134.1-10.110.3.0.00

Каркас пространственный
КП 34

Стадия	Масса	Масштаб
Р	10,09	—
Лист	Листов 1	
ГОСТРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		

Исполн.	Нач. отд.	Коровкевич	20.11.81
Исполн.	Н. контр.	Бахирова	30.11.81
Исполн.	Гип	Бахирова	30.11.81
Исполн.	Рук. гр.	Терцова	24.11.81
Исполн.	Инженер	Смичкова	20.11.81

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			1.134.1-10.1 01.1.1.00	Сборочный чертёж		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание		
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнения:</u>		
				<u>1.134.1-10.1 01.1.00</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.01	Стержень $\Phi 58$ р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 2700 мм	2	0,42 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	9	0,01 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.1 00-01</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.03	Стержень $\Phi 58$ р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 2500 мм	2	0,38 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ р I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	9	0,01 кг

Учв. и подл. Подл. и дата Взам. Учв. и

Нач. отд.	Коровкевич	<i>[Подпись]</i>	1.12.81
Н. контр.	Бахирова	<i>[Подпись]</i>	30.11.81
Гип	Бахирова	<i>[Подпись]</i>	30.11.81
Рук. гр.	Терновова	<i>[Подпись]</i>	24.11.81
Инженер	Смирнова	<i>[Подпись]</i>	20.11.81

1.134.1-10.1 01.1.1 00

Каркас плоский
КР I ... КР 7


Стр. 1 из 2
Р 1 2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
ЛенЗНИИЭП

Копировал

Формат А4

17946 82

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>1.134.1-10.1 01.1.1.00-02</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.03	Стержень Ф5ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 2500 мм	2	0,38 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень Ф3ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	8	0,04 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.1.00-03</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.01	Стержень Ф5ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 2700 мм	2	0,42 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень Ф3ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	8	0,04 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.1.00-04</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.04	Стержень Ф5ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 2130 мм	2	0,33 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень Ф3ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	7	0,04 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.1.00-05</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.05	Стержень Ф5ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 1110 мм	2	0,17 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень Ф3ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	3	0,04 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.1.00-06</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.1.06	Стержень Ф5ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 1210 мм	2	0,19 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень Ф3ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	3	0,04 кг



Обозначение	Марка	h	a мм	b мм	c мм	L мм	Масса, кг.
01.1.1.00	КР1	8	320	0	380	2700	0.93
—01	КР2	8	160	0	340	2500	0.85
—02	КР3	6	320	290	390	2500	0.84
—03	КР4	6	320	290	590	2700	0.92
—04	КР5	6	320	0	310	2130	0.73
—05	КР6	2	270	0	340	1110	0.37
—06	КР7	2	320	0	390	1210	0.41

1.134.1-10.10 1.1.1.00 СБ

КАРКАС ПЛОСКИЙ
КР1... КР7
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ


СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	СМ. ТАБЛ.	—
Лист	Листов 1	
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ		
ЛЕНЗНИИЭП		

НАЧ.ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	11.2.81
Н.КОНТР.	БАХКРОВА	30.11.81
ГИП	БАХКРОВА	30.11.81
РУК.ГР.	ТЕРНОВА	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМЕРНОВА	20.11.81

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание	
				<u>Документация</u>			
A4			1.134.1-10.1 01 1.2.00 СБ	Сборочный чертёж			
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание			
			<u>Переменные данные для исполнения:</u>				
				<u>1.134.1-10.1 01.1.2.00</u>			
				<u>Детали</u>			
B4		1	1.134.1-10.1 01.1.2.01	Стержень Ф58р I тУ 14-4-659-75 L = 560 мм	2	0,09 кг	
B4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень Ф38р I тУ 14-4-659-75 L = 220 мм	3	0,01 кг	
				<u>1.134.1-10.1 01.1.2.00-01</u>			
				<u>Детали</u>			
B4		1	1.134.1-10.1 01.1.2.02	Стержень Ф58р I тУ 14-4-659-75 L = 860 мм	2	0,13 кг	
B4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень Ф38р I тУ 14-4-659-75 L = 220 мм	5	0,01 кг	
				1.134.1-10.1 01.1.2.00			
Нач. отд.	Коровкевич	<i>[Подпись]</i>	1.12.81	Каркас плоский кр 8 ... кр 13	Стандия	Лист	Листов
Н. контр.	Бахирова	<i>[Подпись]</i>	30.11.81		Р	1	2
Гуп	Бахирова	<i>[Подпись]</i>	30.11.81		госгранданстрой Лен ЗНИИЭП		
Рук. гр.	Терновава	<i>[Подпись]</i>	24.11.81				
Инженер	Смирнова	<i>[Подпись]</i>	20.11.81				

формат	зона	ноз.	обозначение	наименование	кол.	примечание
				<u>1.134.1-10.1 01.1.2.00-02</u>		
				<u>детали</u>		
Б4		1	1 134 1-10 1 01.1.2.03	Стержень $\Phi 58$ рІТУ 14-4-659-75		
				L = 960 мм	2	0,15 кг
Б4		2	1 134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ рІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	5	0,01 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.2.00-03</u>		
				<u>детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.2.04	Стержень $\Phi 58$ рІТУ-14-4-659-75		
				L = 1160 мм	2	0,18 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ рІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	8	0,01 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.2.00-04</u>		
				<u>детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.2.05	Стержень $\Phi 58$ рІТУ-14-4-659-75		
				L = 1450 мм	2	0,22 кг
Б4		2	1.134 1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ рІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	8	0,01 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.2.00-05</u>		
				<u>детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.2.-06	Стержень $\Phi 58$ рІТУ 14-4-659-75		
				L = 1760 мм	2	0,27 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.1.02	Стержень $\Phi 38$ рІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	9	0,01 кг
						лист
1.134.1-10.1 01.1.2.00						2

УИВ N подл. Подп. и дата Взам УИВ N



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	n	B мм	L мм	МАССА кг
1.134.1-10.1 01.1.2.00	КР 8	1	280	560	0.21
-01	КР 9	3	180	860	0.31
-02	КР 10	3	280	960	0.35
-03	КР 11	4	280	1160	0.42
-04	КР 12	6	180	1460	0.52
-05	КР 13	7	280	1760	0.63

1.134.1-10.1 01.1.2.00 СБ

КАРКАС ПЛОСКИЙ
КР 8 ... КР 13
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ МАССА МАСШТАБ

Р

см.
ТАБА.

—

Лист

Листов 1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
ЛЕНЗНИИЭП

НАЧ. ОТД.	КОРОВКЕВИЧ	11.12.81
И КОНТР.	БАХИРОВА	30.11.81
ГИП	БАХИРОВА	20.11.81
РУК. ГР.	ТЕРНОВСВА	
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			1.134.1-10.1 01.1.3.00СБ	Сборочный чертёж		
A4			1.134.1-10.1 00.0.0.00 ТО	Техническое описание		
			<u>Переменные данные</u>	<u>для исполнения:</u>		
				• 1.134.1-10.1 01.1.3.00		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.3.01	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 560 мм	3	0,06 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.3.02	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	8	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1.3.00-01</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1.3.03	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 860 мм	3	0,08 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1.3.02	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	12	0,02 кг

1.134.1-10.1 01.1.3.00

Нач. отд.	Коровкевич	<i>И.с.Р.</i>	12.81
Н. контр.	Бахирова	<i>Бах</i>	30.11.81
Гип	Бахирова	<i>Бах</i>	30.11.81
Рук.гр.	Терновава	<i>Терновава</i>	24.11.81
Инженер	Смирнова	<i>Смирнова</i>	20.11.81

Каркас плоский
КР 14 ... КР 24

Стандия	Лист	Листов
Р	1	3
госгражданстрой ЛенЗНИИЭП		


Формат	Зона	№	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				<u>1.134.1-10.1 01 1.3 00-02</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01 1.3.04	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 960 мм	3	0,09 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01 1.3.02	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	13	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01 1.3 00-03</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01 1.3.05	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 1160 мм	3	0,11 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01 1.3.02	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	16	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01 1.3 00-04</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01 1.3.06	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 1460 мм	3	0,14 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01 1.3.02	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	21	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01 1.3 00-05</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01 1.3.07	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 1760 мм	3	0,17 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01 1.3.02	Стержень Ф4 Вр I ТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	26	0,02 кг

Формат	Экз	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Вес
				<u>1.134.1-10.1 01.1 3.00-06</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1 3.08	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 530 мм	3	0,05 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1 3.02	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	7	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1 3.00-07</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1 3.09	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 630 мм	3	0,06 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1 3.02	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	9	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1 3.00-08</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1 3.10	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 830 мм	3	0,08 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1 3.02	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	12	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1 3.00-09</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1 3.11	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 1130 мм	3	0,11 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1 3.02	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	17	0,02 кг
				<u>1.134.1-10.1 01.1 3.00-10</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	1.134.1-10.1 01.1 3.12	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 1430 мм	3	0,14 кг
Б4		2	1.134.1-10.1 01.1 3.02	Стержень Ф4ВрІТУ 14-4-659-75		
				L = 220 мм	20	0,02 кг
					Лист	
1.134.1-10.1 01.1 3.00					3	

Копировал

Формат А4

17946 90



Обозначение	Марка	n	b мм	L мм	Масса, кг
1. 134.1 - 10 1 01. 1. 3. 00	КР 14	6	60	560	0.34
- 01	КР 15	10	80	860	0.48
- 02	КР 16	11	110	960	0.53
- 03	КР 17	14	100	1160	0.65
- 04	КР 18	19	50	1460	0.84
- 05	КР 19	24	0	1760	1.03
- 06	КР 20	5	100	530	0.29
- 07	КР 21	7	60	630	0.36
- 08	КР 22	10	50	830	0.48
- 09	КР 23	15	0	1130	0.67
- 10	КР 24	18	90	1430	0.82

				1. 134.1 - 10.1 01. 1. 3. 00 СБ			
				КАРКАС ПЛОСКИЙ	СТАДИЯ	МАССА	МАШТАБ
				КР 14 ... КР 24	Р	СМ	—
				СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Лист	Табл.	Листов 1
Нач. отд.	Коровкевич	Тернов	1.12.81		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛЕНЗНИИЭП		
Н. контр.	Бахирова	Бахирова	30.11.81				
ГИП	Бахирова	Бахирова	30.11.81				
Фук. гр.	Тернов	Тернов	24.11.81				
Инженер	Смирнова	Смирнова	20.11.81				

Копировал

Формат А4

17946 91

МАРКА	АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ТУ 14-4-659-75			Итого, кг
	КЛАСС ВР-I			
	Ø мм			
	3	4	5	
СБВ 18.27-8Я-10	0,54	4,12	6,36	11,02
СБВ 15.27-8Я-10	0,50	3,36	5,12	8,98
СБВ 12.27-8Я-10	0,42	2,60	3,96	6,98
СБВ 10.27-8Я-10	0,38	2,12	3,72	6,22
СБВ 9.27-8Я-10	0,38	1,92	3,56	5,86
СБВ 6.27-8Я-10	0,30	1,36	2,40	4,06
СБВ 18.27-8Я-20	0,54	4,12	6,36	11,02
СБВ 15.27-8Я-20	0,50	3,36	5,12	8,98
СБВ 12.27-8Я-20	0,42	2,60	3,96	6,98
СБВ 10.27-8Я-20	0,38	2,12	3,72	6,22
СБВ 9.27-8Я-20	0,38	1,92	3,56	5,86
СБВ 6.27-8Я-20	0,30	1,36	2,40	4,06
СБВ 18.27-8Я-30	0,54	4,12	6,36	11,02
СБВ 15.27-8Я-30	0,50	3,36	5,12	8,98
СБВ 12.27-8Я-30	0,42	2,60	3,96	6,98
СБВ 10.27-8Я-30	0,38	2,12	3,72	6,22
СБВ 9.27-8Я-30	0,38	1,92	3,56	5,86
СБВ 6.27-8Я-30	0,30	1,36	2,40	4,06

МАРКА	АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ТУ 14-4-659-75			Итого, кг
	КЛАСС ВР-I			
	Ø мм			
	3	4	5	
СБВ 18.12-8Я-10	0,15	4,12	2,44	6,71
СБВ 15.12-8Я-10	0,14	3,36	1,96	5,46
СБВ 12.12-8Я-10	0,12	2,60	1,50	4,22
СБВ 10.12-8Я-10	0,11	2,12	1,44	3,67
СБВ 9.12-8Я-10	0,11	1,92	1,40	3,43
СБВ 6.12-8Я-10	0,09	1,36	0,94	2,39
СБВ 18.25-8Я-10	0,54	4,12	5,96	10,62
СБВ 15.25-8Я-10	0,50	3,36	4,80	8,66
СБВ 12.25-8Я-10	0,42	2,60	3,72	6,74
СБВ 10.25-8Я-10	0,38	2,12	3,48	5,98
СБВ 9.25-8Я-10	0,38	1,92	3,32	5,62
СБВ 6.25-8Я-10	0,30	1,36	2,24	3,90
СБВ 18.25-8Я-20	0,54	4,12	5,96	10,62
СБВ 15.25-8Я-20	0,50	3,36	4,80	8,66
СБВ 12.25-8Я-20	0,42	2,60	3,72	6,74
СБВ 10.25-8Я-20	0,38	2,12	3,48	5,98
СБВ 9.25-8Я-20	0,38	1,92	3,32	5,62
СБВ 6.25-8Я-20	0,30	1,36	2,24	3,90

1.134.1-10.100.0.0.00 ВС

НАЧ. ОТА	КОРОВКЕВИЧ	11.12.81
Н. КОНТР.	БАХИРОВА	30.11.81
ГИП	БАХИРОВА	30.11.81
Р. УЧ. ГР.	ТЕРНОВОВА	24.11.81
ИНЖЕНЕР	СМИРНОВА	20.11.81

ВЫБОРКА СТАЛИ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗНИИЭП		

